



CAMPAÑA AGLOMERADO 2026
AUTOPISTA AP-9
(PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

ABRIL 2026

Índice

1	OBJETO	4
2	ALCANCE DE LAS ACTUACIONES	4
2.1	GENERALIDADES	4
2.2	ACTUACIONES DE FIRME.....	4
2.3	MEDICIÓN E IMPORTE DE LAS OBRAS.....	5
3	ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS	5
3.1	CALENDARIO DE TRABAJOS.....	6
3.2	AFECCIÓN AL TRÁFICO	7
3.3	SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.....	7
4	RESPONSABILIDADES	7
5	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	8
5.1	INTRODUCCIÓN	8
6	SEGURIDAD Y SALUD	8
7	REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES	9
8	APORTACIONES DE TERRENOS PASOS Y PERMISOS	10
9	PENALIZACIONES	10
10	DOCUMENTACIÓN	12
10.1	PRESENTACIÓN DE OFERTAS.....	12
10.2	DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS	13
10.3	DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS.....	13
11	ADJUDICACIÓN, CONTRATO Y FORMA DE PAGO	14
12	CONFIDENCIALIDAD	15
13	PROTECCIÓN DE DATOS	15
14	CONTACTO Y PRESENTACIÓN	16

15	ANEXO I MEDICIONES.....	17
16	ANEXO II MODELO PRESENTACIÓN OFERTAS.....	21
17	ANEXO III UNIDADES DE OBRA.....	23
18	ANEXO IV MODELO CONTRATO	28
19	ANEXO V MODELO DE AVAL.....	43
20	ANEXO VI PLAN DE ENSAYOS.....	45

1 OBJETO

El objeto del presente documento es describir los trabajos y fijar los condicionantes técnicos que regirán la campaña de firmes 2026 de Mezcla bituminosa en caliente en la autopista AP-9 (Ferrol – Frontera Portuguesa).

Provincia: PONTEVEDRA

Tipo de concurso: Negociado.

Importe estimado: 850.000 €

2 ALCANCE DE LAS ACTUACIONES

2.1 GENERALIDADES

Con la base de la Gestión Sistemática de Firmes que se realiza en la sociedad concesionaria Autopistas del Atlántico, se plantean distintas actuaciones empleando mezcla bituminosa en caliente en diversos tramos de la autopista AP-9 en la provincia de Pontevedra.

Las actuaciones planteadas consistirán en la rehabilitación del firme de la autopista. Las partidas necesarias para la ejecución de estos trabajos junto con su medición se definen en el listado **ANEXO I MEDICIONES**.

Las ofertas se presentarán de acuerdo con el formato establecido en el **ANEXO II MODELO PRESENTACIÓN DE OFERTA**. El modelo se puede descargar en el siguiente enlace:

[Anexo II modeloOfertas AP-9 PONTEVEDRA MBC.xlsx](#) (caduca 14/04/2026)

La medición de trabajos a realizar es a título orientativo, ajustándose la medición definitiva en el replanteo conjunto previo al inicio de las obras. Estas previsiones pueden variar o ajustarse en función de las condiciones de la propia oferta, o de las variantes que surjan hasta la ejecución de las obras. No se admitirán reclamaciones por aumentos o disminuciones en la medición orientativa.

2.2 ACTUACIONES DE FIRME

Se definen las siguientes actuaciones:

1. Actuaciones en ramales de AP-9 y AP-9V.
2. Actuaciones en diferentes puntos del tronco de AP-9 y AP-9V.

Para la realización de estas actuaciones, se definen

- Mediciones: en el ANEXO I se describen los puntos de actuación, así como las mediciones correspondientes.
- Unidades de obra: En el ANEXO III UNIDADES DE OBRA se incluye las especificaciones que deben cumplir todas ellas, así como la forma de medición y abono.

2.3 MEDICIÓN E IMPORTE DE LAS OBRAS

El importe de las obras se deducirá por aplicación de los precios unitarios de la oferta de la empresa adjudicataria, a las mediciones realmente ejecutadas. No serán de abono los excesos de medición no aprobados previamente por la Dirección de Obra o sus representantes.

Las unidades de obra incluyen todo lo necesario para su ejecución, materiales, mano de obra y maquinaria. Se ajustarán en todo momento a la normativa de carreteras en vigor, concretamente al PG-3.

La variación en medición con respecto a los datos proporcionados para la elaboración de la oferta no dará derecho a ninguna reclamación por parte de la empresa adjudicataria.

No se aceptarán mediciones o condicionantes que anteriormente no hubieran sido aceptadas por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO.

Los trabajos previos a la ejecución de partidas ofertadas, como estudio de soluciones, elaboración de planos, replanteo en el terreno, señalización de la obra, seguridad y salud, etc., se considerarán incluidos dentro del coste de las partidas ofertadas.

Los trabajos que se vea obligado a realizar AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO por la falta de medios adecuados de la empresa adjudicataria, se descontarán de la facturación.

Se aplicará revisión de precios a betún usado en las mezclas bituminosas en caliente, para ello se aplicarán a las mediciones ejecutadas en el mes, las dotaciones de betún y las densidades de la mezcla indicadas en las fórmulas de trabajo y contrastadas con los ensayos hechos por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO. A la cantidad de betún así obtenida se le aplicará el incremento o decremento en el precio. Este incremento o decremento será el acumulado indicado por REPSOL en las comunicaciones que hace mensualmente a AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO y a todos sus clientes tomando como referencia que la oferta se hace en el mes de abril de 2.026.

3 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Para la adecuada gestión de esta obra, será necesario poner a disposición de la obra un técnico/a cualificado/a para la dirección de los trabajos, gestión de los cortes de carril, gestión de residuos y coordinación de seguridad

y salud, cuya interlocución será con la dirección de las obras y el Coordinador de Seguridad y Salud de la concesionaria. Su coste estará repercutido en los precios unitarios.

3.1 CALENDARIO DE TRABAJOS

El plan de obra presentado en la oferta una vez establecida la fecha de inicio de obra, conforme a este pliego, pasará a ser contractual y establecerá la fecha en la cual debe ser finalizado el contrato. **El incumplimiento injustificado del calendario de trabajos se penalizará como falta leve tipificada en el apartado 9 de este pliego con 600 € por jornada de retraso, si el incumplimiento supera el 10% del plazo contractual, a partir de ese momento la falta es grave, conforme al apartado 9 de este pliego, con un importe diario de 6.000 €**

La adjudicación del contrato se comunicará por escrito. La fecha inicial del plan de obra ofertado será transcurridos treinta días (30 días) naturales desde la fecha de comunicación de la adjudicación. Si la fecha inicial de obra correspondiera a un día no laborable, se pospondrá al primer día laborable.

El adjudicatario asignará los medios y equipos necesarios para cumplir el calendario de los trabajos.

Los trabajos objeto de este pliego deberán realizarse en horario nocturno o diurno según se indique en la reunión indicada en el punto 10 del presente pliego, debido a la intensidad de tráfico de los tramos de obra, lo que debe ser tenido en cuenta por los ofertantes.

Salvo autorización previa el horario semanal empieza a las 00:00 h del lunes y finaliza a las 13:00 h del viernes. Este horario podrá sufrir modificaciones dictaminadas por la Dirección General de Tráfico, concretamente en las operaciones salida en los períodos vacacionales. Esas modificaciones incrementarán el plazo de obra en los días afectados, pero no dan derecho al adjudicatario a reclamación de ningún tipo.

Para cumplir con el plazo de las obras, la empresa adjudicataria, deberá planificar las mismas atendiendo al calendario de AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO y de la D.G.T., y de las indicaciones que sobre este particular indique MITMA; así como las posibles incidencias climatológicas y de tráfico que se puedan producir en la autopista.

Este calendario podrá ser modificado por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, siempre que por especiales condiciones del tráfico así se requiera. Cualquier parada por condicionantes climáticos o del tráfico no darán lugar a reclamación alguna. En todo caso la programación de trabajos deberá ser aprobada por la Dirección de la obra.

La jornada diaria de trabajo se realizará con la mínima afección al tráfico. En caso de que por imprevistos los trabajos se extiendan a horas de escasa visibilidad (trabajos nocturnos) habrá que adecuar la señalización a las condiciones de visibilidad, corriendo ésta a cuenta de la empresa adjudicada, atendiendo al Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y a las indicaciones de la Dirección de obra y del Coordinador de Seguridad y Salud.

En ningún caso los trabajos en horario nocturno serán objeto de reclamación alguna.

En medianas no podrá quedar maquinaria salvo trabajos excepcionales en ella y perfectamente señalizada. Los pasos de mediana deben quedar siempre libres.

Una vez finalizada la jornada de trabajos los carriles, arcenes, cunetas y mediana del tramo afectado deberán quedar libres de cualquier señalización y maquinaria que reduzca su capacidad de tráfico o de cualquier maniobra de maquinaria o movimiento de vehículos que puedan interferir de alguna forma con el tráfico propio de la Autopista.

En cualquier caso, AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO podrá suspender los trabajos siempre que las condiciones de seguridad vial no sean adecuadas; niebla, nieve, hielo, condiciones de tráfico intenso, etc. Estas paradas no darán derecho a reclamación alguna por parte de la empresa adjudicada.

3.2 AFECCIÓN AL TRÁFICO

Todas las autorizaciones de afección al tráfico serán solicitadas por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, previa planificación con la empresa adjudicataria con una antelación mínima de 7 días, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS).

En el caso ser necesarios trabajos durante el fin de semana la solicitud-autorización de afección al tráfico será como mínimo con 10 días de antelación.

3.3 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

La señalización de obra no es objeto de este pliego.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO mediante un contrato específico facilitará sin coste para la empresa adjudicataria del contrato objeto de este pliego los medios necesarios para dar cumplimiento a su programa de trabajos. Cualquier desviación en dicho programa implicará la asunción por parte del contratista de los costes asociados a la señalización de obras.

4 RESPONSABILIDADES

La empresa adjudicataria será responsable de exigir a su personal el cumplimiento de las normas de seguridad en todo tipo de trabajos.

La empresa adjudicataria será responsable de los daños producidos a terceros (vehículos de usuarios, servicios afectados, instalaciones de la autopista, etc...), así como de los daños medioambientales que se pudieran ocasionar por los trabajos desarrollados.

La empresa adjudicataria estará al corriente de todos los pagos y cuotas a organismos oficiales, seguros de responsabilidad obligatoria, siendo de su responsabilidad cualquier litigio o infracción que pudiera derivarse por tales motivos.

5 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

5.1 INTRODUCCIÓN

Tanto los materiales empleados como la terminación de las obras deberán ajustarse al PG-3, sus modificaciones vigentes y a lo que disponga la Dirección de obra.

El control de calidad de estas obras incluirá el de los materiales suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante el periodo de garantía.

El control de calidad de las obras se realizará de acuerdo con el siguiente criterio:

- a) La empresa adjudicataria de las obras dentro de su plan de calidad incluido en la oferta y cuyo coste será repercutido en los precios unitarios, será responsable, con carácter general, del control de calidad de los materiales, tanto en origen como en los acopios y puesta en obra. AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO realizará los ensayos de contraste necesarios mediante una asistencia técnica contratada al efecto a la que el contratista deberá facilitarle con la mayor diligencia posible la información requerida. Los citados ensayos serán realizados por un laboratorio acreditado.
- b) Si el resultado de los ensayos de contraste realizados por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO implicara el rechazo de la obra o de parte de ella atendiendo a los criterios que fija el PG-3, la empresa adjudicataria asumirá a su coste los trabajos hasta la corrección del problema detectado.
- c) Si la empresa adjudicataria no realizará o lo hiciera en menor número y tipo, los ensayos especificados en su oferta, estos serán hechos por AUDASA y deducidos directamente su coste de la factura del adjudicatario.

6 SEGURIDAD Y SALUD

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud que tendrá como interlocutor directo al/la técnico/a nombrado para la dirección de los trabajos y al requerirá la documentación necesaria antes de dar inicio los mismos.

Previamente al inicio de las obras contratadas en cumplimiento de del **Real Decreto 171/2004**, de 30 de enero, por el que se desarrolla el **artículo 24 de la Ley 31/1995**, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, el empresario titular del centro de trabajo, adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios o personal autónomo que desarrollen actividades en su centro de trabajo, reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación a:

1. Los riesgos para la Seguridad y la Salud de los trabajadores en su Centro de Trabajo.
2. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
3. Las medidas adoptadas en situaciones de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

Del mismo modo la empresa adjudicataria (o personal autónomo) que desarrolle su actividad en las Instalaciones del titular del centro de trabajo deberá notificar los riesgos y las medidas de protección propias de su actividad, informar de los accidentes ocurridos en las instalaciones de la empresa titular y comunicar con carácter inmediato las situaciones de emergencia. Así mismo deberá cumplir las instrucciones recibidas de la empresa titular y comunicarlas a sus trabajadores.

La empresa adjudicataria y la empresa titular, a través del “Documento de Coordinación” se comprometen a cooperar en la aplicación de la normativa sobre seguridad y salud y establecer los medios de coordinación necesarios para la prevención y protección de riesgos laborales.

Por otra parte, debido a la naturaleza del trabajo, es necesario que la empresa adjudicataria cumpla el **REAL DECRETO 1627/1997**, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

7 REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Todos los residuos generados durante la ejecución de la obra se gestionarán por parte de la empresa adjudicataria. El abono de estas operaciones se considera incluido dentro de partidas de la oferta.

La empresa adjudicataria deberá cumplir la legislación y normativa medioambiental vigente y presentar mensualmente evidencia documental del cumplimiento, debiéndola entregar en el mes a siguiente a la ejecución, la no entrega de la misma supondrá la paralización del abono de las facturas en curso, hasta que el adjudicatario cumpla esta entrega. Dicha paralización no da derecho al adjudicatario a reclamación alguna por este concepto.

El Plan de Gestión de Residuos incluirá cómo se aplicará la gestión durante la obra incluido los acopios temporales y cómo se facilitará al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos, además la empresa adjudicataria presentará acreditación para la gestión y transporte de la/las empresas que vayan a realizarlo.

Una semana antes del inicio de las obras la empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos, la no entrega impedirá el inicio de los trabajos, pero no el inicio del plazo contractual.

Una vez terminados los trabajos, entregará justificante del DESTINO FINAL de entrega a vertedero autorizado, y deberá ser incluido en el Informe Final de obra.

8 APORTACIONES DE TERRENOS PASOS Y PERMISOS

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO pondrá a disposición de la empresa adjudicataria los tramos de la autopista afectados por las obras.

Los demás terrenos, sea cual fuere su naturaleza, que la empresa adjudicataria necesite para la realización de las obras, las canteras, vertederos y los permisos para accesos los obtendrá por sí mismo y a su costa.

Todos los permisos necesarios para realizar la obra, cualesquiera que fueren, bien de la Administración Central o Autónoma y sus Organismos, y otros administrativos o privados que resulten precisos, serán solicitados por la empresa adjudicataria a su costa.

Los pasos de los vehículos de las obras a través de vías de peaje de AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, será exento de pago si la empresa adjudicataria dispone de OBE. En ese caso, el contratista deberá facilitar la relación de dispositivos Vía-T y matrículas de los vehículos afectos a las obras.

El tránsito de los citados vehículos por la autopista deberá ser realizado preferentemente por vías específicas de VIA-T, es decir, las dedicadas exclusivamente al sistema de telepeaje, y que se encuentran señalizadas con el siguiente distintivo:



En caso de no disponer de OBE, el pago del peaje será a cargo de la empresa adjudicataria. Los dispositivos Vía-T comunicados a AUDASA sólo se podrán utilizar en recorridos motivados por las obras y cada uno de ellos no podrá ser compartido por otros vehículos.

El incorrecto uso de los dispositivos Vía-T dará lugar a la retirada de éstos pasando la empresa adjudicataria a hacerse cargo de los peajes de sus vehículos.

9 PENALIZACIONES

La Dirección de Obra, además de las penalizaciones que puedan derivar de la aplicación del PG-3, podrá imponer penalizaciones a la empresa adjudicataria por incumplimiento de sus obligaciones.

Se consideran **faltas leves** las siguientes:

- Incumplimiento de alguna de las indicaciones del apartado "3. Organización de los trabajos" incluido en el presente pliego.
- Existencia de más de 3 señales caídas o algún cono por el carril de circulación del tráfico.
- Colocar un corte de carril cuando las condiciones de visibilidad no sean las adecuadas.
- No mantener los conos y señalización de los cortes en perfecto estado de conservación.
- La no retirada de objetos, o materiales sobrantes de la Autopista.
- Limpiar maquinaria sobre la calzada o en los laterales de la Autopista.
- Aumentar la longitud de los cortes de carril a más de 2 km sin autorización expresa de la Dirección de Obra.
- No avisar con 24 horas de antelación de los cortes a realizar.
- No entregar la documentación inicial o la documentación mensual a la Dirección de Obra.

Se consideran **faltas graves** las siguientes:

- Realizar corte de carril de entrada o salida a área de servicio o descanso que suponga cerrar totalmente el acceso del tráfico a estos, sin autorización expresa de la Dirección de obra.
- Disminución del personal o maquinaria adscrito al Contrato.
- Realizar los trabajos contratados incumpliendo los requisitos de calidad fijados por la Dirección de Obra.
- Incumplimiento del calendario establecido por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO.
- La reiteración de las faltas leves en más de una ocasión.
- El incumplimiento del plazo de la obra en un porcentaje superior al 10%. Estableciéndose una fecha de incumplimiento grave y a partir de esa fecha a las penalizaciones leves acumuladas se le sumarán nuevas penalidades con un importe diario de 6.000 €.
- Incumplimientos del plan de residuos, plan de control de calidad o indicaciones del coordinador de seguridad y salud.

Se consideran **faltas muy graves** la repetición de tres sanciones graves.

Las penalizaciones que pudieran imponerse serán descontadas de la certificación mensual correspondiente.

Se establece una graduación de sanciones en leves, graves y muy graves:

- Para las leves (incumplimiento de alguno de los requisitos enumerados anteriormente) se establece una penalización de 600 €
- Para las graves, se establece una penalización de 6.000 € a 60.000 €, salvo en el caso de incumplimiento del plazo de obra grave que quedan establecidas en 6.000 € diarios.
- Los incumplimientos en actuaciones calificadas como muy graves serán causa suficiente para la rescisión del Contrato con pérdida de las retenciones realizadas por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO durante la ejecución de las obras.

10 DOCUMENTACIÓN

Para que los contratistas puedan realizar su oferta, AUDASA pondrá la documentación a su disposición en su página web www.audasa.es en su apartado de contratación.

Para poder ofertar será obligatoria la asistencia a una reunión explicativa a celebrar el día **8 de abril** de 2026 en el área de mantenimiento de AP-9 en Toural (Vilaboa) a las 10:00 h.

10.1 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La oferta, además de contener toda o cualquier información y documentación que el contratista que la presente considere oportuno facilitar, en particular deberá justificar adecuadamente la programación de trabajos considerando la mínima afección al tráfico. De manera necesaria precisará:

a) Memoria: con al menos estos puntos:

- I. Programa de trabajos de Gantt, detallado de ejecución de los trabajos. Este programa será contractual conforme al punto 3.1.
- II. Memoria explicativa y justificativa de los plazos y rendimientos establecidos en el programa de trabajos. Su longitud no superará las 10 páginas.
- III. Relación de equipos de extendido adscritos a las obras (personal y maquinaria). En el caso de la maquinaria se requiere la identificación de la misma por su número de serie, marca y modelo. Además, se indicará si es propiedad del ofertante. También se indicará si el ofertante pone a disposición maquinaria de reserva para sustituir a la adscrita a la obra en caso de avería, concretamente planta de aglomerado. Esta relación de equipos no podrá coincidir con la relación de maquinaria propuesta en otras obras que coincidan en el tiempo de ejecución licitadas por AUDASA o AUTOESTRADAS DE GALICIA.
- IV. Identificación de los subcontratistas con los que, en su caso, contaría para ejecutar la obra y que deberán ser aprobados por la dirección de obra previo al inicio.
- V. Procedencia de materiales (betunes, emulsión, áridos, etc.): cuadro indicando la procedencia de los materiales, se indicará si dispone de marcado CE. No es necesario incluir el certificado que acredita contar con el marcado CE. Dichos certificados serán aportados únicamente por el adjudicatario.
- VI. Fórmulas de trabajo de las mezclas propuestas. En caso de ser necesario el uso de una mezcla tipo SMA, no es necesario el entregar la fórmula de trabajo en el momento de la licitación, si será necesario dos semanas antes de iniciar los trabajos en caso de adjudicación.
- VII. Plan de ensayos propuesto por el Contratista, que como mínimo contendrá el tipo y número de ensayos en el ANEXO VI. En caso de comprometerse a hacer los ensayos indicados en el anexo, será suficiente hacer una declaración, si se amplía el tipo y o el número de los indicados en el anexo se hará una relación de los ensayos que se amplían.

- VIII. Plan de gestión de residuos: con indicación expresa del destino final de todos los residuos generados en la obra.
- IX. Certificado de conformidad a las Normas o Sello de Calidad - Medio Ambiente reconocido.
- X. Valoración de todas las partidas a ofertar relacionadas según modelo ANEXO II MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.

10.2 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

- a) Plan de aseguramiento de calidad de las obras, deberá incluir el plan de ensayos incluido en la oferta, así como la designación del laboratorio acreditado y externo que realizará los ensayos.
- b) Relación de maquinaria adscrita a las obras, indicando marca, modelo, año de fabricación y número de serie, será de características similares a la entregada en la oferta en caso de no ser la misma. La maquinaria que trabaje en la autopista no podrá ser retirada sin autorización escrita del Director de las Obras. El cambio de maquinaria por otra de similares prestaciones debe ser autorizada por el Director de las Obras.
- c) Relación de todo el personal adscrito a las obras.
- d) Fórmula de trabajo para mezcla tipo SMA, en caso de estar incluida en el contrato. Esta fórmula de trabajo se entregará a más tardar dos semanas antes de inicio de esta unidad de obra.

Para poder iniciar la obra el adjudicatario deberá tener aprobación de toda la documentación por parte de la Dirección de obra.

10.3 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA EN EL TRANCURSO DE LAS OBRAS

Mensualmente, el adjudicatario entregará la siguiente documentación correspondiente al mes anterior:

- Resultados de los ensayos realizados conforme al plan de ensayos aprobado
- Documentación medioambiental que verifique el cumplimiento del plan de gestión de residuos.

La no entrega de esta documentación supondrá la paralización en el abono de las facturas.

11 ADJUDICACIÓN, CONTRATO Y FORMA DE PAGO

Tras el examen de las ofertas presentadas, AUDASA mantendrá las consultas que estime conveniente y negociará las condiciones definitivas para la adjudicación del contrato a uno de ellos, entre las que se incluirá penalización por demora en el plazo de ejecución y entrega de la obra.

Previamente a la evaluación de las ofertas se comprobará que los ofertantes han entregado toda la documentación requerida y a su vez que lo incluido en ésta cumple con la normativa en vigor, concretamente:

- Los materiales propuestos para la ejecución de la obra cumplen el PG-3, con especial incidencia para los áridos de rodadura el cumplimiento del ensayo del desgaste de Los Angeles y el ensayo de pulimento acelerado.
- Las fórmulas de trabajo presentadas cumplan el PG-3 en todos sus aspectos.
- En el plan de gestión de residuos se explicita el destino final de los residuos generados.

Será causa de exclusión de la oferta y por tanto su no evaluación, el incumplimiento de todo lo anterior.

Una vez aceptada la oferta se evaluará, para ello se asignará a cada una valoración en puntos, resultando la oferta ganadora la que adquiera más puntos.

La evaluación será una ponderación entre dos sumandos, la valoración de la oferta económica y la valoración de la oferta técnica. La oferta económica tendrá una ponderación del 75% y la oferta técnica del 25%.

La oferta económica será una proporción lineal de todas las ofertas recibidas, asignando al más económico 100 puntos y al menos económico 0 puntos.

La oferta técnica se valorará de la siguiente forma:

- Programa de trabajos y su justificación: 50 puntos.
- Plazo global: 40 puntos. Se hará una distribución lineal de los plazos ofertados, asignando al menor plazo 40 puntos y al mayor 0 puntos.
- Plan de gestión de residuos y mejoras en la oferta al plan de ensayos propuesto por AUDASA: 10 puntos

El contratista seleccionado, una vez notificada la adjudicación a su favor, deberá presentar en plazo no superior a siete días naturales aval bancario a disposición durante el periodo de garantía, de acuerdo con el modelo que se adjunta en el ANEXO V, por importe del 5 por ciento del precio de contrato (excluido el IVA) para garantizar el exacto cumplimiento por él de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades que se deriven del contrato. Vencido dicho plazo, si no hubiere presentado toda la documentación acreditativa o la presentada fuere manifiestamente deficiente, AUDASA entenderá que el candidato seleccionado renunció a su formalización y podrá en consecuencia adjudicar la obra a otro contratista.

A la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra comunicará por escrito tal hecho explicitando la fecha en que se ha producido la finalización de los trabajos. El Contratista dispone de un mes a contar desde ese día para entregar el informe final de obra, que incluya seguimiento y fotografías, así como toda la documentación necesaria en materia de Calidad, Medioambiente, laboral o cualquier otra que sea requerida por parte de Audasa. Una vez recibida y si está conforme se firmará un acta de recepción de las obras por ambas partes iniciándose desde ese momento el periodo de garantía de 2 años.

En caso de que la documentación mencionada en el párrafo anterior no se entregue a Audasa conforme a la forma y plazo estipulados, se considerará que ha ocurrido un incumplimiento grave, de acuerdo con el régimen de penalizaciones establecido en la cláusula 9 del pliego. Como consecuencia, se aplicará una penalización de 6.000 € por cada día de retraso.

La forma de pago será mediante transferencia bancaria a la cuenta y entidad que fije la empresa adjudicataria que se abonará a los 30 días de recibirse la certificación de la obra realizada por Departamento Administrativo de la Concesionaria, previa aceptación de esta por el departamento correspondiente.

El modelo de contrato es el que se incluye en el ANEXO IV.

12 CONFIDENCIALIDAD

AUDASA se compromete a no divulgar la información facilitada por los contratistas que participen en el procedimiento de contratación designada por ellos como confidencial.

Los contratistas invitados y luego el contratista a quien se haya adjudicado la obra están obligados a respetar el carácter confidencial de la información que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, a la que tengan acceso con ocasión de su participación en el procedimiento de contratación y en la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información.

13 PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora en materia de protección de datos de carácter personal, los datos personales de los contratistas invitados serán incorporados a un fichero informático de AUDASA con la finalidad que determina la entrega y recogida de los mismos, esto es la de participación en el proceso de contratación y de la consiguiente comunicación por tales motivos a las autoridades, órganos administrativos que proceda. Si el contratista desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad (igualmente tiene derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas previstos en la Ley), éstos podrán ser ejercidos a través de los siguientes canales, identificando en su solicitud la referencia «Protección de Datos»:

- Escrito dirigido a Audasa, a la atención del Delegado de Protección de Datos del Grupo ITÍNERE, calle Poeta Joan Maragall 1, planta 11 (28020-Madrid).
- Mediante escrito dirigido a la atención del Delegado de Protección de Datos, a la dirección de correo electrónico dpd@grupoitinere.com

La presentación de proposición supone por parte del contratista su expresa autorización para el tratamiento, a los exclusivos efectos del procedimiento de contratación y en cuanto al contratista seleccionado también a los efectos de ejecución del contrato, de cualesquiera datos de carácter personal que aquella contenga, tanto propios como de su personal y subcontratistas, cuya autorización deberá haber obtenido. Supone asimismo autorización con la misma amplitud subjetiva para la comunicación de dichos datos a las personas físicas y jurídicas que hayan de intervenir en su caso como asesores en el estudio, análisis y valoración de las ofertas.

Los datos de carácter personal facilitados por los contratistas que participen en el procedimiento y no resulten adjudicatarios serán destruidos o devueltos tras la firma del contrato con el contratista seleccionado.

14 CONTACTO Y PRESENTACIÓN

Los contratistas que estén interesados en participar en el procedimiento para la adjudicación del contrato deberán presentar su oferta no más tarde de las 12,00 horas del día **17 de abril** de 2.026 en el correo electrónico registrocentral@audasa.es.

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con: Ignacio Campelo

986.70.80.68

Fdo: Constantino Castro Campos
Director de Explotación

Fdo: J. César Canal Fernández
Director General

15 ANEXO I MEDICIONES

Enlace con mediciones auxiliares:

[Anexo I AP-9 MEDICIONES PONTEVEDRA.xlsx](#) (caduca 14/04/2026)

AUTOPISTA	PROV	TRONCO / ENLACE	SENTIDO / NOMBRE ENLACE	CARRIL / RAMAL	PK ENLACE	GEOMALLA	FRESADO	PK ini	PK fin	SUPERFICIE MEDIDA (m2)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	MEZCLA	SUPERFICIE	FRESADO < 100 m2 (m2xcm)	FRESADO ≥ 100 m2 (m2xcm)	AC22 Bin S (m3)	AC16 Surf S <100 m2 (m3)	AC16 Surf S ≥100 m2 (m3)	AC22 Surf S <100 m2 (m3)	AC22 Surf S ≥100 m2 (m3)	BBM 11 B <100 m2 (m3)	BBM 11 B ≥100 m2(m3)	Riego C 60 B3 ADH 500 kg/m2 (m2)	Riego C 60 BP3 ADH 700 kg/m2 (m2)	
AP-9	PO	Area servicio	Salnés	REC	114+000		SI				52,00	6,00	6,00	AC	312,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Curro	RSC	119+000		SI				182,00	6,00	6,00	AC	1.092,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Curro	Salida pasado peaje	119+000		SI				55,00	6,00	6,00	AC	330,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Curro	Salida pasado peaje	119+000		SI				16,00	4,00	6,00	AC	64,00	384,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Pontevedra Norte	REC	129+000		SI				30,00	6,00	6,00	AC	180,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Pontevedra Norte	RSD	129+000		SI				40,00	6,00	6,00	AC	240,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Pontevedra Norte	RSExt	129+000		SI				20,00	2,00	6,00	AC	40,00	240,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Pontevedra Sur	REC-A	132+000		SI				198,00	5,60	6,00	AC	1.108,80	0,00	6.652,80	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Pontevedra Sur	RSD-B	132+000		SI				475,00	5,00	6,00	AC	2.375,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	
AP-9	PO	Area descanso	Bértola	RSD	135+500		SI				137,00	4,50	6,00	AC	616,50	0,00	3.699,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Vilaboa	RSC	138+000		SI			1.930,00			6,00	AC	1.930,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Vilaboa	RSC	138+000		SI				260,00	4,60	6,00	AC	1.196,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Vilaboa	RED	138+000		SI				130,00	4,20	6,00	AC	546,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	
AP-9	PO	PO-10	Creciente		132+000		SI	00+100	00+350		250,00	3,70	8,00	AC	925,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	925,00	0,00	
AP-9	PO	PO-10	Creciente		132+000		SI	00+400	00+440		40,00	3,70	6,00	AC	148,00	0,00	888,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	
AP-9	PO	PO-10	Ramal Carrefour		132+000		SI				40,00	4,00	6,00	AC	160,00	0,00	960,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
AP-9	PO	PO-10	Decreciente	RED	132+000		SI				80,00	5,00	6,00	AC	400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
AP-9	PO	PO-10	Decreciente		132+000		SI	00+550	00+490		60,00	3,70	6,00	AC	222,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	
AP-9	PO	PO-10	Decreciente		132+000		SI	00+100	00+030		70,00	3,70	6,00	AC	259,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	
AP-9	PO	PO-11	Decreciente		132+000		SI	01+000			68,00	3,70	6,00	AC	251,60	0,00	1.509,60	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	0,00	
AP-9	PO	PO-11	Decreciente		132+000		SI	00+930	00+500		293,00	3,70	6,00	AC	1.084,10	0,00	6.504,60	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,10	0,00	
AP-9	PO	PO-11	Decreciente		132+000		SI	00+000			110,00	3,70	6,00	AC	407,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Cangas	REC	146+000		SI				145,00	5,50	6,00	AC	797,50	0,00	4.785,00	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Rande	REC	148+000		SI				153,00	5,50	6,00	AC	841,50	0,00	5.049,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Rande	REC peaje	148+000		SI			198,00			6,00	AC	198,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Rande	RSD peaje	148+000		SI			437,00			6,00	AC	437,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Rande	RSD	148+000		SI				30,00	5,50	6,00	AC	165,00	0,00	990,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Teis	REC	00+000		SI				15,00	6,50	6,00	AC	97,50	585,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Teis	REC	00+000		SI				40,00	6,50	6,00	AC	260,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Teis	REC	00+000		SI				20,00	6,50	6,00	AC	130,00	0,00	780,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Puxeiros	RSC A55-Porriño	160+000		SI				70,00	5,50	6,00	AC	385,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Puxeiros	REC A-55-Vigo	160+000		SI				270,00	5,50	6,00	AC	1.485,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Puxeiros	RED A-55-Porriño	160+000		SI				260,00	5,50	6,00	AC	1.430,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Interc. Rebullón	R Vigo-Baiona (VB) Carril Izquierdo	161+000		SI				685,00	3,80	3,00	BBTM	2.603,00	0,00	7.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,00	2.603,00	0,00
AP-9	PO	ENLACE	Tuy	RED A-55-Portugal	177+000		SI				198,00	4,50	6,00	AC	891,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Tuy	RED A-55-Porriño	177+000		SI				32,00	6,50	8,00	AC	208,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	208,00	0,00	
AP-9	PO	ENLACE	Tuy	RED A-55-Porriño	177+000		SI				32,00	6,50	8,00	AC	208,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	208,00	0,00	
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	ambos			SI	111+080			12,00	10,50	6,00	AC	126,00	0,00	756,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	derecho			SI	114+700			25,00	3,70	6,00	AC	92,50	555,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	derecho			SI	130+450			25,00	4,50	6,00	AC	112,50	0,00	675,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	Puente ría (previsión)			SI	130+600	131+315		200,00	3,70	6,00	AC	740,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	ambos			SI	133+500	133+600		100,00	7,40	3,00	BBTM	740,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	740,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	ambos			SI	133+600	134+000		400,00	7,40	3,00	BBTM	2.960,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	2.960,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	Cuña RSC Bértola			SI	135+200		270,00			3,00	BBTM	270,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	270,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	Cuña REC Bértola			SI	135+700		255,00			3,00	BBTM	255,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	255,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	Ambos			SI	134+000	137+720		3.720,00	7,40	3,00	BBTM	27.528,00	0,00	82.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,84	0,00	27.528,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	Peaje Figueirido (antes cabinas)			SI	137+750	137+610	1.900,00			6,00	AC	1.900,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	
AP-9	PO	TRONCO	Creciente	derecho			SI	144+950	145+075		125,00	3,70	3,00	BBTM	462,50	0,00	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	462,50	0,00

AUTOPISTA	PROV	TRONCO / ENLACE	SENTIDO / NOMBRE ENLACE	CARRIL / RAMAL	PK ENLACE	GEOMALLA	FRESADO	PK ini	PK fin	SUPERFICIE MEDIDA (m2)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	MEZCLA	SUPERFICIE	FRESADO < 100 m2 (m2xcm)	FRESADO ≥ 100 m2 (m2xcm)	AC22 Bin S (m3)	AC16 Surf S <100 m2 (m3)	AC16 Surf S ≥100 m2 (m3)	AC22 Surf S <100 m2 (m3)	AC22 Surf S ≥100 m2 (m3)	BBM 11 B <100 m2 (m3)	BBM 11 B ≥100 m2(m3)	Riego C 60 B3 ADH 500 kg/m2 (m2)	Riego C 60 BP3 ADH 700 kg/m2 (m2)
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo			SI	145+010	145+095		85,00	3,70	3,00	BBTM	314,50	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	314,50
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	145+125	145+210		85,00	3,70	3,00	BBTM	314,50	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	314,50
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo y abriéndose al exterior			SI	145+240	145+410		170,00	5,55	3,00	BBTM	943,50	0,00	2.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	0,00	943,50
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	145+380	145+410		30,00	3,70	3,00	BBTM	111,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	111,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo y central			SI	145+410	145+475		65,00	7,40	3,00	BBTM	481,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	481,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	145+500	145+515		15,00	3,70	3,00	BBTM	55,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	55,50
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	145+610	145+810		200,00	3,70	3,00	BBTM	740,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	740,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo			SI	146+280	146+300		20,00	3,70	3,00	BBTM	74,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	74,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo			SI	146+620	146+650		30,00	3,70	3,00	BBTM	111,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	111,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	146+750	146+775		25,00	3,70	3,00	BBTM	92,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	92,50
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo			SI	146+750	146+840		90,00	3,70	3,00	BBTM	333,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	333,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	146+840	147+220		380,00	3,70	3,00	BBTM	1.406,00	0,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	1.406,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	central			SI	148+950	149+020		70,00	3,70	3,00	BBTM	259,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	259,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho incluso cuña entrada			SI	149+500			40,00	3,70	3,00	BBTM	148,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	148,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	150+800	151+060		260,00	3,70	6,00	AC	962,00	0,00	5.772,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	ambos			SI	151+620			40,00	7,40	3,00	BBTM	296,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	296,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	151+960			50,00	3,70	3,00	BBTM	185,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	185,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	153+100			20,00	3,70	6,00	AC	74,00	444,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	158+700			40,00	3,70	6,00	AC	148,00	0,00	888,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	ambos y arcén			SI	176+980			20,00	10,50	8,00	AC	210,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	210,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Crecente	derecho			SI	176+980	177+060		80,00	3,70	6,00	AC	296,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	151+940			20,00	3,70	6,00	AC	74,00	444,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho y ramal			SI	151+800			25,00	8,00	6,00	AC	200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	148+400			20,00	3,70	6,00	AC	74,00	444,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	izquierdo			SI	148+300			20,00	3,70	6,00	AC	74,00	444,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	izquierdo			SI	146+600			50,00	3,70	3,00	BBTM	185,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	185,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho y cebreado			SI	146+300	146+240		60,00	4,50	3,00	BBTM	270,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	270,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	146+000	145+860		140,00	3,70	3,00	BBTM	518,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	518,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	145+700			20,00	3,70	3,00	BBTM	74,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	74,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	izquierdo			SI	145+200			20,00	3,70	3,00	BBTM	74,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	74,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	144+700			40,00	3,70	3,00	BBTM	148,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	148,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	1/2 carril dcho y 1/2 izquierdo			SI	144+400			20,00	4,00	6,00	AC	80,00	480,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente				SI	137+750			20,00	3,70	6,00	AC	74,00	444,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	Peaje Figueirido (antes cabinas)			SI	137+700	137+610	1.689,71			6,00	AC	1.689,71	0,00	10.138,26	0,00	0,00	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,71	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	Peaje Figueirido (pasado cabinas)			SI	137+580	137+490	760,00			6,00	AC	760,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	ambos			SI	137+240	137+050		190,00	7,40	3,00	BBTM	1.406,00	0,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	1.406,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	Puente ría (previsión)			SI	131+315	130+600		50,00	3,40	6,00	AC	170,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	128+900			20,00	4,00	6,00	AC	80,00	480,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	119+400			40,00	3,70	6,00	AC	148,00	0,00	888,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
AP-9	PO	TRONCO	Decreciente	ambos			SI	111+080			12,00	10,50	6,00	AC	126,00	0,00	756,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
AP-9V	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo			SI	01+110			20,00	3,70	6,00	AC	74,00	444,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
AP-9V	PO	TRONCO	Crecente	izquierdo			SI	02+500	02+580		80,00	3,70	6,00	AC	296,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
AP-9V	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	03+830			30,00	3,70	6,00	AC	111,00	0,00	666,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
AP-9V	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	03+300			30,00	3,70	6,00	AC	111,00	0,00	666,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
AP-9V	PO	TRONCO	Decreciente	derecho			SI	00+620	00+490		130,00	3,70	6,00	AC	481,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00
Sellado grietas	PO	TRONCO	Sellado grietas				NO				20.000,00			SELLADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sellado grietas	PO	ENLACE	Sellado grietas				NO				10.000,00			SELLADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total															6.498,00	310.903,26	0,00	53,88	1.695,31	0,00	124,08	11,10	1.289,64	30.704,21	43.358,00	

16 ANEXO II MODELO PRESENTACIÓN OFERTAS

AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO S.A.

AP-9 SUR

ANEXO II MODELO PRESENTACIÓN OFERTAS

UNIDAD DE OBRA	MEDICIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<i>M2xCM Fresado de firme en superficies menores a 100 m2</i>	6.498,00		
<i>M2xCM Fresado de firme en superficies mayores o iguales a 100 m2</i>	310.903,26		
<i>M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC16 surf S en superficies menores a 100 m2</i>	53,88		
<i>M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC16 surf S en superficies mayores o iguales a 100 m2</i>	1.695,31		
<i>M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC22 surf S en superficies menores a 100 m2</i>	0,00		
<i>M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC22 surf S en superficies mayores o iguales a 100 m2</i>	124,08		
<i>M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO BBTM11B en superficies menores a 100 m2</i>	11,10		
<i>M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO BBTM11B en superficies mayores o iguales a 100 m2</i>	1.289,64		
<i>M2 Riego de emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia con una dotación mínima de 500 kg/m2</i>	30.704,21		
<i>M2 Riego de emulsión C60BP3 ADH en riegos de adherencia con una dotación mínima de 700 kg/m2</i>	43.358,00		
TOTAL			
IVA			
TOTAL CON IVA			

Fecha y sello / firma empresa:

--

17 ANEXO III UNIDADES DE OBRA

ACTUACIONES DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE:

La ejecución de los trabajos consiste

1. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente
2. Fresado de firme existente en un espesor mínimo especificado y retirada del material fresado a lo indicado en el plan de gestión de residuos a presentar por el contratista. En las proximidades de las juntas de dilatación de los viaductos y otros elementos u obstáculos se usarán fresadoras de tamaño reducido e incluso si es necesario se demolerá manualmente el firme existente.
3. Protección de las juntas de dilatación de los puentes y pasos inferiores.
4. Limpieza de la superficie resultante del fresado.
5. Riego de adherencia.
6. Extendido y compactación de la mezcla bituminosa en caliente.
7. Sellado de las juntas resultantes con el pavimento existente.
8. Limpieza final del pavimento.

Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en los artículos 531, 542, 543 y 544 del PG-3. Previamente al inicio de los trabajos se ensayarán los materiales por parte de AUDASA para comprobar que cumplen las especificaciones.

La fabricación, transporte, extendido y compactación conforme a lo especificado en los artículos 531, 542, 543 y 544 del PG-3.

La maquinaria necesaria para ejecutar cada una de las zonas de rodadura se descargará y específicamente la extendedora, dentro de la zona ya fresada, nunca en la rodadura que no va a ser repuesta. En caso de no ser posible se recabará la autorización escrita de la Dirección de Obra o sus representantes.

El control de calidad de los materiales, ejecución y producto final cumplirán lo especificado en los artículos 531, 542, 543 y 544 del PG-3 y serán ejecutados por un laboratorio acreditado y externo al contratista.

La medición se hará por metros cuadrados realmente ejecutados y previamente replanteados. No serán de abono cualquier exceso de medición sobre lo replanteado sin la aprobación escrita de la Dirección de Obra o sus representantes. Tampoco serán de abono los solapes entre capas.

El abono se hará aplicando a las mediciones obtenidas el precio que sea de aplicación de los siguientes:

- *M2xCM Fresado de firme en superficies mayores o iguales a 100 m2*

Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta la profundidad indicada en las mediciones auxiliares, incluso carga y transporte a vertedero autorizado. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2.

- *M2xCM Fresado de firme en superficies menores a 100 m2*

Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta la profundidad indicada en las mediciones auxiliares, incluso carga y transporte a vertedero autorizado. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea menor a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC16 surf S superficies mayores o iguales a 100 m2.*

Reposición de mezcla tipo AC16surf S incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún B 50/70 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC16 en superficies menores a 100 m2.*

Reposición de mezcla tipo AC16surf S incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún B 50/70 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea menor a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC22 surf S superficies mayores o iguales a 100 m2.*

Reposición de mezcla tipo AC22surf S incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún B 50/70 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC22 surf S en superficies menores a 100 m2.*

Reposición de mezcla tipo AC22surf S incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún B 50/70 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea menor a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO BBTM11B en superficies mayores o iguales a 100 m2*

Reposición de mezcla tipo BBTM 11 B incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún PMB 45/80-60 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO BBTM11B en superficies menores a 100 m2*

Reposición de mezcla tipo BBTM 11 B incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún PMB 45/80-60 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2 Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea menor a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO SMA-11 en superficies mayores o iguales a 100 m2*

Reposición de mezcla tipo SMA-11 incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación, con betún 50/70, fibras de celulosa y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO SMA-11 en superficies menores a 100 m2*

Reposición de mezcla tipo SMA-11 incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación, con betún 50/70, fibras de celulosa y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea menor a 100 m2.

- *M2 Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH y dotación mínima de 500 kg/m2*

Aplicación de riego de adherencia con C60B3 ADH (0,5kg/m2 de dotación mínima) para aplicación posterior de mezcla bituminosa en caliente tipo AC. Incluye todas las operaciones necesarias, tales como limpieza previa, y extensión de la emulsión.

- *M2 Riego de adherencia con emulsión modificada C60BP3 ADH y dotación mínima de 700 kg/m2*

Aplicación de riego de adherencia con C60BP3 ADH (0,7kg/m2 de dotación mínima) para aplicación posterior de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM o PA-12. . Incluye todas las operaciones necesarias, tales como limpieza previa, y extensión de la emulsión.

- *M2 Geocompuesto de refuerzo*

Suministro, y colocación de geocompuesto de refuerzo formado por la unión de una geomalla y un geotextil no tejido, tipo HATELIT L 50/50 o similar. Incluso parte proporcional de solape longitudinal de 25 cm y transversal de 15 cm.

En los precios están incluidos todos los materiales y operaciones necesarias para dejar totalmente ejecutada la unidad. No son de aplicación los incrementos de precios estipulados en el PG-3 por aumento de calidad.

ACTUACIONES DE FIRME MEDIANTE LEVANTADO DE ADOQUINES Y REPOSICIÓN CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

La ejecución de los trabajos consiste

1. estudio y obtención de las fórmulas de trabajo de las mezclas bituminosas en calientes a utilizar
2. demolición de firme existente compuesto por adoquín de hormigón de cm de espesor y retirada del material fresado a lo indicado en el plan de gestión de residuos a presentar por el contratista.
3. limpieza de la superficie resultante de la demolición
4. riego de adherencia
5. extendido y compactación de la mezcla bituminosa en caliente en las capas necesarias para reponer la rasante primitiva
6. sellado de las juntas resultantes con el pavimento existente
7. limpieza final del pavimento

Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en los artículos 531, 54y 543 del PG-3. Previamente al inicio de los trabajos se ensayarán los materiales por parte de AUDASA para comprobar que cumplen las especificaciones.

La fabricación, transporte, extendido y compactación conforme a lo especificado en los artículos 531, 542 y 543 del PG-3

El control de calidad de los materiales, ejecución y producto final cumplirán lo especificado en los artículos 531, 542 y 543 del PG-3 y serán ejecutados por un laboratorio acreditado.

La medición se hará por metros cuadrados o por metros cúbicos, en función de lo indicado por la unidad de obra, realmente ejecutados y previamente replanteados. No serán de abono cualquier exceso de medición sobre lo replanteado sin la aprobación escrita de la Dirección de Obra o sus representantes. Tampoco serán de abono los solapes entre capas.

El abono se hará aplicando a las mediciones obtenidas los precios siguientes:

- *M2xCM Fresado de firme en superficies mayores o iguales a 100 m2*

Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta la profundidad indicada en las mediciones auxiliares, incluso carga y transporte a vertedero autorizado. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2.

- *M2xCM Fresado de firme en superficies menores a 100 m2*

Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta la profundidad indicada en las mediciones auxiliares, incluso carga y transporte a vertedero autorizado. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea menor a 100 m2.

- *M2 levantado de firme de adoquín por medios mecánicos*

Levantamiento de adoquinado existente, incluida cama de arena, incluso retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, el cual será fijado por la Dirección de Obra. Nivelación del terreno según necesidad.

- *M3 de mezcla bituminosa en caliente TIPO AC22 Bin S*

Fabricación, transporte, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S incluido betún B 50/70 y filler de aportación.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC16 surf S superficies mayores o iguales a 100 m2.*

Reposición de mezcla tipo AC16surf S incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún B 50/70 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea mayor o igual a 100 m2.

- *M3 Reposición localizada con M.B.C TIPO AC16 en superficies menores a 100 m2.*

Reposición de mezcla tipo AC16surf S incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación incluido betún B 50/70 y filler de aportación. Este precio se aplicará cuando la superficie a tratar sea menor a 100 m2.

En el precio están incluidos todos los materiales y operaciones necesarias para dejar totalmente ejecutada la unidad. No son de aplicación los incrementos de precios estipulados en el PG-3 por aumento de calidad.

18 ANEXO IV MODELO CONTRATO

**CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE LA
“CAMPAÑA AGLOMERADO AÑO 2026”
AP-9. AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE**

PROVINCIA PONTEVEDRA

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E.S.A.

Y

_____, S.A.

(Fecha)

En A Coruña, en la fecha de firma electrónica.

REUNIDOS:

De una parte:

DON JOSÉ CÉSAR CANAL FERNÁNDEZ, mayor de edad, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, titular del DNI núm. 13.768.138-Q y a efectos profesionales con domicilio en A Coruña, calle Alfredo Vicenti, núm. 15, CP 15004.

DON CONSTANTINO CASTRO CAMPOS, mayor de edad, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, titular del DNI núm. 32.658.076-P y a efectos profesionales con domicilio en A Coruña, calle Alfredo Vicenti, núm. 15, CP 15004.

Y de otra:

DON _____, mayor de edad, titular del DNI núm. _____ y a efectos profesionales con domicilio en _____, CP _____.

Intervienen:

Los dos primeros, don José César Canal Fernández y don Constantino Castro Campos, en nombre de la sociedad AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U., de nacionalidad española y duración limitada, con domicilio social en A Coruña, c/. Alfredo Vicenti, núm. 15. Fue constituida a medio de escritura que autorizó en Santiago de Compostela en fecha 16 de octubre de 1973 el Notario don Ildelfonso Sánchez Mera bajo el número 2.600 de orden de su protocolo, se adaptó a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por otra otorgada en Madrid el día 26 de junio de 1992 ante el Notario don Juan Álvarez-Sala Walther bajo el núm. 1.470 de orden y a la vigente Ley de Sociedades de Capital mediante escritura que el día 9 de junio de 2011 autorizó en Madrid el Notario don Rafael Monjo Carrió con el núm. 1.169 de su protocolo. Figura inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 1.051 del Archivo, Sección General, al folio 1, hoja número C 4473, inscripción primera de 26 de agosto de 1992, así como las posteriores modificaciones estatutarias y adaptaciones a la legislación de sociedades de capital. Su CIF es: A-15.020.522.

Lo hacen en ejecución de acuerdo que adoptó el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el día _____.

Y el tercero, don _____, en nombre de la sociedad _____, de nacionalidad española y duración indefinida, con domicilio social en _____. Fue constituida a medio de escritura que autorizó en Madrid en fecha _____ el Notario don _____ bajo el número _____ de orden de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de _____ al Tomo _____, Libro __ de la Sección ____ª de Sociedades, Folio _____, modificada por escritura autorizada por el Notario de Madrid don _____ el día _____ con el número _____ de protocolo e inscrita asimismo en el Registro Mercantil de _____ al Tomo _____, Folio __, Hoja _____, Inscripción _____. Su CIF es _____.

Actúa en su condición de _____, ejercitando facultades que tiene conferidas en _____, el Notario don _____ bajo el núm. _____ de orden de su protocolo, que causó la inscripción ____ en el Tomo _____ del Archivo, al folio __, hoja número _____.

Los intervinientes se reconocen recíprocamente la capacidad y legitimación necesarias para formalizar este contrato en la representación que ostentan y, a tal fin,

MANIFIESTAN:

I. AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO. CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U. (a la que en lo sucesivo se designará con la denominación abreviada de AUDASA), es titular de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico.

II.- A fin de ejecutar en el tramo que discurre por la provincia de _____ distintas actuaciones de _____ en zonas de las autopistas _____, AUDASA celebró procedimiento para la adjudicación del correspondiente contrato, que resolvió el Consejo de Administración en sesión celebrada el día _____ de 20__ en la que adoptó acuerdo de adjudicación a favor de la sociedad mercantil _____ (a la que en lo sucesivo se designará como el Contratista principal).

III.- En virtud de la adjudicación, ambas partes formalizan el contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

1.- ADJUDICACIÓN

AUDASA adjudica al Contratista principal, y éste acepta la adjudicación, la ejecución en el tramo de la autopista que discurre por la provincia de _____ de las actuaciones que están descritas en el documento titulado: _____ fechado en _____, que rigió el procedimiento para la adjudicación del contrato.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del Contratista principal, de modo particular en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte de construcción se refiere, el cual no podrá reclamar a AUDASA indemnización alguna por causa de pérdidas, averías, daños o perjuicios de cualquier clase sufridos con ocasión o como consecuencia de la ejecución de las obras.

2.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del contrato los siguientes documentos:

2.1.- El presente.

2.2.- El documento titulado " _____" fechado en _____, que rigió el procedimiento de contratación. Se une como anexo.

2.3.- La proposición económica del Contratista principal. Se une como anexo.

2.4.- Programa de trabajos.

2.5.- Plan de Gestión de Residuos.

2.6.- El documento de adhesión de proveedores al código de conducta del Grupo Itínera. Se une como anexo.

3.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Las actuaciones objeto del contrato son las distintas actuaciones de _____ de la provincia de _____. Las actuaciones planteadas consistirán en la rehabilitación _____.

4.- DIRECCIÓN DEL CONTRATO

Con independencia de los derechos, deberes y responsabilidades que tiene el Contratista principal como jefe directo e inmediato de los trabajos que requiera la ejecución de las actuaciones, que las ejercerá a través del técnico que designe como Jefe de obra, AUDASA ha nombrado como representante suya para la supervisión del contrato a su Director de Explotación don Constantino Castro Campos, que ejercerá las

facultades de manera personal o a través de las personas en las que delegue (en lo sucesivo, de manera abreviada, la Dirección del contrato).

La Dirección del contrato tendrá las facultades que de manera específica se le atribuyen en este contrato y en general las de representación de AUDASA y podrá además en todo momento y circunstancia inspeccionar la obra y las instalaciones, la maquinaria y cualesquiera otros elementos dedicados a la ejecución del contrato.

5.- SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del pliego que rigió el procedimiento de contratación, AUDASA nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud como responsable de esta materia durante la ejecución de los trabajos, que tendrá las competencias que le atribuye la normativa de aplicación.

Los gastos que ocasione la aplicación de las medidas de seguridad y salud recogidas en el Documento de Seguridad y Salud o indicadas por el Coordinador de Seguridad y Salud serán por cuenta del Contratista.

6.- PROGRAMA DE TRABAJOS

El programa de trabajos de ejecución de los trabajos será, conforme al apartado 3.1 del pliego que rigió el procedimiento de adjudicación, el presentado por el Contratista en su oferta y ajustado únicamente en su fecha de inicio, 30 días después de la adjudicación del contrato.

El incumplimiento injustificado del calendario de trabajos se penalizará conforme al apartado 9 del Pliego que rigió el procedimiento de adjudicación.

7.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Tanto en la redacción del programa de trabajos como durante la ejecución de los mismos, el Contratista principal tendrá en cuenta, y respetará con el máximo rigor, lo establecido sobre organización de los trabajos en el punto 3 del pliego que rigió el procedimiento de contratación a fin de garantizar que estarán debidamente señalizados y ocasionarán la mínima afección al tráfico.

8.- CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS

En materia de control de calidad de los materiales y de los trabajos, será de estricta aplicación lo establecido en el punto 5 del pliego que rigió el procedimiento de contratación y en consecuencia el Contratista principal asumirá a su cargo los trabajos de corrección que procedieren por rechazo de los que hubiere ejecutado.

El Contratista principal deberá cumplir la legislación y normativa medioambiental vigente y presentar evidencia documental del cumplimiento cuando se requiera, conforme a lo establecido en el punto 7 del pliego que rigió el procedimiento de contratación.

El Plan de Gestión de Residuos incluirá cómo se aplicará la gestión durante la obra incluido los acopios temporales y cómo se facilitará al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos, además el Adjudicatario presentará acreditación para la gestión y transporte de la/las empresas que vayan a realizarlo.

9.- PENALIZACIONES

La Dirección del contrato, además de las penalizaciones que pudieran resultar de la aplicación del PG-3, podrá imponer penalizaciones al Contratista principal por el incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo establecido en el punto 9 del pliego que rigió el procedimiento de contratación.

Lo establecido en el precedente párrafo se entiende sin perjuicio del derecho de AUDASA a reclamar el resarcimiento integro de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado el incumplimiento del Contratista principal, cualquiera que fuere la cifra resultante.

10.- APORTACIONES DE TERRENOS. PERMISOS.

AUDASA pondrá a disposición del Contratista principal los tramos o partes de la autopista afectados por la realización de los trabajos.

Todos los demás terrenos que el Contratista principal pudiere necesitar, así como los permisos pertinentes para la realización de los trabajos, serán solicitados por el Contratista principal a su costa, sin perjuicio de la colaboración de AUDASA en cuanto pudiere ser necesaria.

Los pasos de los vehículos de las obras a través de vías de peaje de AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, será exento de pago si la empresa adjudicataria dispone de OBE; en ese caso deberá facilitar la relación de vehículos. En caso de no disponer de OBE, el pago del peaje será a cargo de la empresa adjudicataria. El OBE sólo se podrán utilizar en recorridos motivados por las obras y cada uno de ellos no podrá ser compartido por otros vehículos. El incorrecto uso de los OBES dará lugar a la retirada de éstos pasando la empresa adjudicataria a hacerse cargo de los peajes de sus vehículos.

11.- SUBCONTRATACIÓN.

El Contratista no podrá subcontratar ninguno de los trabajos a que se refiere este contrato salvo aquellos que en su caso hubiese indicado en su oferta o los específicos que por su propia naturaleza requiera, previa autorización expresa y escrita de Audasa. Tampoco podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones dimanantes del contrato salvo autorización expresa de Audasa. En todo subcontrato se incluirá una cláusula de renuncia expresa del subcontratista a la acción directa del artículo 1.597 del Código Civil.

12.- RESPONSABILIDADES.

12.1.- El Contratista principal, como patrono de todo el personal que utilice en la ejecución de los trabajos, responderá ante las autoridades, organismos y tribunales de la correcta aplicación de toda la legislación vigente y, en especial, en materia laboral. En cualquier momento en que se le exija deberá acreditar ante AUDASA que se halla al corriente en la cotización de los seguros sociales vigentes o que se establezcan, y, en especial, en el de Accidentes de Trabajo.

Asimismo, el Contratista principal y su personal serán responsables de la adopción y cumplimiento de las normas de seguridad legalmente establecidas.

Expresamente el Contratista principal se obliga a adoptar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa de aplicación, las medidas en ella previstas sobre prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo y constitución de los órganos correspondientes.

12.2.- El Contratista principal releva a AUDASA de toda responsabilidad civil derivada de las actuaciones de su personal.

12.3.- Serán a cargo del Contratista principal todas las responsabilidades y consecuencias económicas generadas por daños causados a personas o bienes de terceros con motivo u ocasión de la realización de los trabajos que se contratan, cualquiera que fuere el género de culpa civil o penal concurrente, y ello aunque AUDASA resultare condenada al resarcimiento por los organismos administrativos o los tribunales competentes, salvo en el caso de que ninguna responsabilidad pudiese atribuirse al Contratista principal.

12.4.- El Contratista principal queda asimismo obligado a actuar con la máxima diligencia en el abono de las indemnizaciones a que haya lugar como procedentes, supliendo, en su caso, la demora o pasividad de sus aseguradores, para evitar el planteamiento de toda situación conflictiva que pudiese acarrear entorpecimientos a la normal ejecución de las obras, con obligación de indemnizar a AUDASA de los daños y perjuicios que pudieren seguirse del incumplimiento de este deber.

13.- PLAZO DE EJECUCION

13.1.- El plazo de ejecución será el ofertado por el adjudicatario en su oferta. El inicio de las obras se producirá necesariamente treinta días después de la comunicación de adjudicación. No obstante, si la mencionada fecha de inicio de obra correspondiera a un día no laborable, se pospondrá al primer día laborable.

El incumplimiento de dicho plazo conllevará la aplicación del régimen de penalización correspondiente.

13.2.- El cumplimiento del plazo constituye obligación esencial del Contratista principal. Los efectos del incumplimiento se producirán por sólo el vencimiento del plazo, de modo automático y sin necesidad de requerimiento alguno por parte de AUDASA.

13.3.- Los retrasos producidos por motivos imputables a AUDASA o por causa de fuerza mayor, cuya concurrencia deberá ser notificada sin demora por el Contratista principal a AUDASA, darán derecho a aquél a una prórroga que no exceda del tiempo perdido y aplicable tan sólo a la parte de obra afectada; pero sin que pueda pretender indemnización alguna por tal concepto, ni siquiera en el caso de que se pudiera entender que la demora ha podido repercutir en las circunstancias tenidas en cuenta para determinar y establecer las condiciones económicas de la contratación.

14.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA

14.1.- El contrato concluirá por el total cumplimiento de las recíprocas obligaciones entre AUDASA y el Contratista principal.

14.2.- Con la aprobación de la última factura se llevará a cabo la comprobación de los trabajos. Si no se hallaren correctamente ejecutados y con arreglo a las prescripciones previstas, el Contratista principal deberá remediar los defectos detectados en el plazo que a tal efecto se estipule por AUDASA, expirado el cual AUDASA hará un nuevo reconocimiento de las obras para su recepción y si el Contratista principal no hubiese cumplido, declarará resuelto el contrato a no ser que AUDASA considere procedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable. Recibidos los trabajos, se emitirá la última certificación que liquidará los pagos al Contratista principal.

14.3.- El plazo de garantía de los trabajos será de DOS (2) AÑOS contado a partir de la fecha que la Dirección de Obra se lo indique al Contratista, conforme al punto 11 del Pliego que rigió el procedimiento de adjudicación. Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, si se encuentran los trabajos en las condiciones debidas, se levantará acta y el Contratista

principal quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera corresponderle por vicios ocultos de la construcción.

Durante el plazo de garantía, el Contratista principal reparará a su costa, dentro del plazo que AUDASA le señale, todas las deficiencias que presenten por defectos imputables a los materiales o a la ejecución. Si el Contratista principal no realizase dichas labores en el mencionado plazo, AUDASA podrá llevarlas a efecto, por sí o por terceros, siendo a cargo del Contratista principal los gastos que de ello se deriven.

15.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

15.1.- Son causas de resolución del contrato:

- a) La extinción de la personalidad jurídica del Contratista principal.
- b) La declaración de concurso del Contratista principal o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- c) El mutuo acuerdo entre AUDASA y el Contratista principal.
- d) La suspensión definitiva del contrato acordada por AUDASA, a instancia propia o a instancia del Contratista principal en el supuesto de paralización total o generalizada de los trabajos por incidencias o causas ajenas a AUDASA y al Contratista principal durante un período superior a seis (6) meses.
- e) El desistimiento y la suspensión definitiva del contrato acordada unilateralmente por AUDASA sin la concurrencia de las incidencias o causas a que se refiere la letra d) precedente.
- f) Los demás motivos y causas previstos en el presente contrato.

15.2.- Aplicación de las causas de resolución:

- a) En los casos de fusión de empresas en los que participe el Contratista principal, continuará el contrato con la entidad absorbente o resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
- b) En los supuestos de escisión o de aportación de empresa, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.
- c) Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sectorial, en situación concursal del Contratista principal y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, AUDASA continuará el contrato si prestara garantías suficientes a su juicio para garantizar su correcta ejecución y conclusión.

15.3.- Efectos de la resolución

- a) La resolución del contrato dará lugar a la comprobación de los trabajos realizados y liquidación del contrato, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista principal.
- b) Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente acordado entre las mismas.
- c) Si, iniciadas las obras y cualquiera que sea su estado o fase de ejecución, se diesen incidencias o circunstancias que mantuviesen la imposibilidad de su continuación tras su paralización total o generalizada por causas ajenas a AUDASA y al Contratista principal durante un período superior a seis (6) meses y se acordase la suspensión definitiva del contrato por aquélla, a instancias propias o a instancias de éste, el Contratista principal tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una única indemnización por importe del 1,5 % del precio del contrato en cuanto a los trabajos dejados de realizar o pendientes de ejecución.
- d) Si, iniciadas las obras y cualquiera que sea su estado o fase de ejecución, AUDASA --sin la concurrencia de las circunstancias objetivas a que se refiere la precedente letra c)-- desistiese

del contrato o acordase definitivamente su suspensión el Contratista principal tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una única indemnización por importe del 3% del precio del contrato en cuanto a la obra dejada de realizar o pendiente de ejecución.

- e) Cuando el contrato se resuelva por culpa o negligencia del Contratista principal, la resolución dará lugar a la pérdida de las cantidades retenidas en certificación por cualquier concepto y el Contratista principal deberá, además, indemnizar a AUDASA los daños y perjuicios que el incumplimiento haya podido producir.

15.4.- Otros efectos de la resolución

En caso de resolución contractual, la notificación fehaciente de AUDASA, expresando las causas de la misma, producirá en todo caso efectos de pleno derecho y con carácter automático.

Igualmente, AUDASA podrá formular la liquidación de los trabajos realizados en el plazo que establezca, con o sin el concurso del Contratista principal, levantando acta notarial en este segundo supuesto y continuar los trabajos por sí o por medio de terceros. La falta de acuerdo en el importe o condiciones de la liquidación no impedirá la continuación inmediata de los trabajos, quedando diferida la fijación de dicho importe o condiciones a un ulterior acuerdo o determinación arbitral o judicial.

16.- GARANTÍAS

Para garantizar en general el cumplimiento de las obligaciones que asume por este contrato y según lo especificado en el apartado 11 del pliego que rigió el procedimiento de licitación, el Contratista principal se obliga a constituir fianza definitiva a medio de aval solidario a favor de AUDASA inscrito en el Registro Especial de Avaluos por la cantidad de _____, importe que corresponde al 5% del precio del contrato sin inclusión del IVA.

17.- SEGUROS

El Contratista principal queda obligado en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles a concertar de su cuenta y cargo –salvo que lo tenga ya con cobertura suficiente, lo que deberá acreditar en igual plazo– contrato o contratos de seguro de los llamados de todos riesgos a la construcción y de responsabilidad civil para cubrir los que puedan afectar a los trabajos contratados, a la autopista y a cualesquiera bienes o derechos de terceros, con vigencia por el tiempo de su ejecución y el período de garantía.

En la Póliza a que se refiere el inciso anterior figurará AUDASA como asegurada o beneficiaria del seguro, y así se hará constar por cláusula particular, en cuanto a todos aquellos siniestros para los que resulte que el percibo por ella de la correspondiente indemnización es la única fórmula hábil para evitarle todo y cualquier perjuicio económico; pero sin que de este carácter de asegurada o beneficiaria pueda derivarse ninguna obligación dineraria a su cargo. Si los riesgos tienen cobertura en seguro general ya en vigor, el Contratista principal instará a su aseguradora su complemento mediante tal cláusula particular.

18.- PRECIO Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS

18.1.- El precio total del contrato, sin inclusión del IVA, se estima que ascenderá a la cantidad de _____, que resulta de aplicar a las mediciones estimadas los precios unitarios ofertados.

No obstante tal estimación, el precio del contrato será el importe que resulte de la aplicación de los precios unitarios de la oferta del Contratista principal a las mediciones finalmente ejecutadas y aceptadas.

18.2.- El Contratista principal se compromete a ejecutar las unidades de obra a los precios unitarios concretados en su oferta.

La medición de las unidades se hará sobre las realmente ejecutadas por el Contratista principal de conformidad con el contrato, a medida que se vayan realizando.

Dichas mediciones serán supervisadas por AUDASA a fin de prestar su conformidad con las mismas o, en su caso, mostrar los reparos que así estime conveniente.

Si el Contratista principal llevara a efecto modificaciones no autorizadas, no tendrá derecho al abono de las mismas, ni al reajuste del plazo de ejecución previsto, y habrá de demolerlas y restituir el terreno a su situación original si así se lo indica AUDASA. Los gastos de toda índole que conlleve la demolición y restitución serán a cargo del Contratista principal. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista principal deberá hacer frente a cuantos daños y perjuicios se ocasionen a AUDASA por la ejecución de modificaciones no autorizadas por la Dirección del contrato.

18.3.- Los precios incluyen absolutamente todos los costos y márgenes que para el Contratista principal resulten de la ejecución de los trabajos, así como los gastos de estructura, beneficios, impuestos de toda índole y demás conceptos semejantes, sin excepción alguna. AUDASA no pagará por ningún concepto un precio superior al estipulado.

18.4.- En el caso de que hubiesen de realizarse unidades que no tengan precio, los nuevos se fijarán contradictoriamente entre AUDASA y el Contratista principal, sin que por razón de la discrepancia que pudiere surgir en cuanto a ellos pueda suspenderse, paralizarse los trabajos y tampoco demorarse la ejecución de dichas unidades. Una vez fijados los nuevos precios, será de aplicación lo expresado en el apartado 18.2.

18.5.- El Contratista principal declara que conoce todos los antecedentes, documentación técnica, situación, existencias, calidad y situación de los materiales a utilizar, coste y disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y medios de construcción, climatología, estimación de las posibles restricciones de tráfico que pudieran afectar al desarrollo de los trabajos y señala que en la formulación de su oferta y precios unitarios de la misma tuvo en cuenta todo lo anterior, por lo que manifiesta expresa renuncia a cualquier aumento de dichos precios basado o que tenga cualquier relación con los mencionados conceptos y los de naturaleza semejante.

18.6.- Dada la corta duración de los trabajos, los precios ofertados por el Contratista principal se mantendrán invariables y por consiguiente no será aplicable tipo alguno de revisión, cualesquiera que sean las variaciones de los componentes que se consideren habitualmente en la contratación a tales efectos o que haya considerado el Contratista principal.

19.- FACTURACION MENSUAL Y PAGOS

19.1.- Mensualmente el Contratista principal redactará relación valorada de las unidades de obra que hubiere ejecutado con la consiguiente certificación, que someterá a AUDASA para su conformidad. Si la Dirección del contrato no pone reparos en el plazo de diez (10) días, la relación valorada y certificación serán consideradas válidas a los solos efectos de facturación de su importe por el Contratista principal; en caso contrario, los reparos se analizarán conjuntamente y las partes tratarán de llegar a acuerdo en el plazo de cinco (5) días y, de no alcanzarlo, las unidades o mediciones en discusión, en la medida en que exista discrepancia sobre ellas o su precio, no serán consideradas y únicamente se emitirá la certificación con la relación valorada de aquellas en las que se haya producido conformidad, quedando las demás para su posterior discusión, facturación y abono.

- 19.2.- Los abonos al Contratista principal resultantes de las certificaciones expedidas tendrán el concepto de pagos a buena cuenta del precio total del contrato, sujetos a las modificaciones y variaciones que, en su caso, se produzcan en la comprobación final de los trabajos, y no supondrán, en forma alguna, aprobación y recepción de los trabajos que comprendan.
- 19.3.- La última certificación, que al igual que las mensuales necesariamente habrá de contar con el visto bueno de la Dirección del contrato, liquidará los pagos a que tenga derecho el Contratista principal como precio total del contrato y será emitida dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la recepción de los trabajos.
- 19.4.- AUDASA no está obligada y no tiene intención de efectuar pagos en concepto de acopio de materiales, presencia de maquinaria en obra o instalaciones.
- 19.5.- El contratista remitirá a AUDASA las preceptivas facturas a la dirección de correo electrónico facturas@audasa.es haciendo constar expresamente en las mismas el número de pedido _____.
- 19.6.- Previa presentación de la preceptiva factura en los términos indicados en el punto anterior, AUDASA satisfará al Contratista principal el importe de cada certificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su aprobación y en todo caso dentro del plazo de sesenta (60) días a contar del último del mes al que corresponda la certificación. El pago AUDASA lo realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de su titularidad que designe el Contratista principal.
- 19.7.- De forma periódica el Contratista principal entregará a AUDASA el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales a que se refiere el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria y autoriza ya de manera anticipada, expresa e irrevocable a la persona en quien delegue AUDASA para que pueda solicitarlo directamente ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el supuesto de falta de aportación, obligándose a entregar en cuanto se le requiera la autorización necesaria.

20.- IMPUESTOS

Serán de cuenta y cargo del Contratista principal todos los impuestos que se devenguen por razón del presente contrato y de su ejecución, a excepción del I.V.A.

21.- ESCRITURA PÚBLICA

En el caso de que una de las partes desee elevar el presente contrato a escritura pública, serán de su cuenta los gastos que de ello se deriven.

22.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES

El Contratista principal no podrá, sin previa autorización escrita de AUDASA, publicar noticias, dibujos ni fotografías de los trabajos, ni autorizar a terceros su publicación.

AUDASA se reserva el derecho de tomar, editar, proyectar y en cualquier forma explotar, directamente o mediante acuerdo con terceros, cuantos reportajes fotográficos y cinematográficos estime oportunos de los trabajos que se ejecuten por el Contratista principal.

23.- NORMATIVA DE APLICACIÓN SUBSIDIARIA

En todo lo no previsto y especificado en este contrato serán de aplicación las normas del derecho común, sin perjuicio de que en la interpretación del contrato pueda ser considerada también la normativa sobre contratación en el sector público con carácter supletorio de aquellas.

24.- PROTECCIÓN DE DATOS

24.1. Para la ejecución del presente Contrato, resulta necesaria la comunicación por ambas partes de información de carácter personal relativa a personas de contacto que gestionan su relación con la otra parte.

Los datos personales de las personas de contacto o empleados de las partes, así como de cualquier persona física que preste servicios a las mismas, serán tratados por y bajo la responsabilidad de la otra parte con la finalidad de gestionar, mantener, desarrollar, controlar y mejorar la relación contractual entre ambas, limitándose a los mínimos datos imprescindibles para su localización profesional.

Las partes garantizan que informarán a los interesados de la comunicación de sus datos a la otra parte con la finalidad de gestionar, mantener, desarrollar, controlar y mejorar la relación contractual entre ambos.

Los datos objeto de tratamiento se conservarán durante la vigencia del presente Contrato y la relación comercial entre las partes. Una vez resuelto el presente Contrato, los datos personales de las personas de contacto se conservarán con vistas a una futura relación comercial.

La base legal para el tratamiento de los datos es tanto el interés legítimo como ser necesario para mantener entre partes las relaciones comerciales y contractuales. No se prevé la comunicación de datos personales a terceros.

24.2. La firma del contrato supone por parte del Contratista su expresa autorización para el tratamiento, a los exclusivos efectos de la relación contractual, de cualesquiera datos de carácter personal que hubiera facilitado o facilite, tanto propios como de su personal o subcontratistas, cuya autorización deberá haber obtenido, así como para comunicarlos a las autoridades y órganos administrativos si procediere.

De acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de protección de datos de carácter personal, se informa al Contratista que el tratamiento de datos de carácter personal incluido en este contrato se hará constar en el registro de actividades de tratamiento que gestiona Audasa con la finalidad inherente a la contratación y ejecución del contrato. Si el Contratista, su personal y en su caso subcontratistas desean ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad (igualmente tiene derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas previstos en la Ley, éstos podrán ser ejercidos a través de los siguientes canales, identificando en su solicitud la referencia «Protección de Datos» y aportando copia de su DNI o documento equivalente que acredite su identificación:

▫ Escrito dirigido a Audasa, a la atención del Delegado de Protección de Datos del Grupo ITÍNERE, calle Poeta Joan Maragall 1, planta 11 (28020-Madrid).

▫ Mediante escrito dirigido a la atención del Delegado de Protección de Datos, a la dirección de correo electrónico dpd@grupoitinere.com

25.- CLÁUSULA DE SUMISIÓN.

Para la decisión de todas las cuestiones a que pudiere dar lugar la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten al fuero y jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de A Coruña con renuncia a cualquier otro que les fuere propio.

26.- OTORGAMIENTO.

Las partes aceptan este contrato y sus efectos y, para constancia de todo ello, firman de forma electrónica el presente documento.

Por AUDASA

J. César Canal Fernández

Constantino Castro Campos

Por _____

DILIGENCIA DEBIDA. ADHESIÓN DE PROVEEDORES AL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL GRUPO ITÍNERE

D./Dña. _____ mayor de edad, con DNI n.º _____, en nombre y representación de _____ con NIF n.º _____ y domicilio en _____, (en adelante el PROVEEDOR), como proveedor de la sociedad AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E.S.A.U. (en adelante la EMPRESA), manifiesta conocer el contenido del Código de Conducta del Grupo ITÍNERE, el cual se encuentra alojado en la página web, <https://www.grupoitinere.com/cumplimiento/codigo-de-etica-y-conducta/>, entendiéndolo su alcance y contenido, asumiendo, a fin del cumplimiento de los valores establecidos en el mismo, las siguientes obligaciones y compromisos:

- 1.º El PROVEEDOR asume la obligación del cumplimiento de cuanta legislación y/o normativa resulte de aplicación a nivel estatal, autonómico, provincial o local, en atención al ámbito territorial de prestación de la actividad.
- 2.º El PROVEEDOR, en cuanto a las relaciones con sus empleados, asume la obligación de cumplir con la normativa en materia de seguridad, higiene y salud laboral, comprometiéndose expresamente a contar con mecanismos que impidan la comisión, respecto a los mismos, de cualquier situación de acoso físico o psíquico, agresión, o cualquier otra situación de acoso, que pueda suponer la vulneración de los derechos humanos.
- 3.º El PROVEEDOR asume el cumplimiento de las prescripciones establecidas a través de norma, convenio, acuerdo o contrato individual, relativas a las obligaciones en materia salarial, jornada de trabajo, descansos, libertad en el acceso y resolución de la relación laboral a instancia del trabajador, derecho de libre asociación, así como cualquier otro derecho que ampare a los trabajadores.
- 4.º El PROVEEDOR no podrá utilizar mano de obra infantil en cualquier actividad que guarde relación con el objeto del que deriva su condición de proveedor respecto a la EMPRESA, quedando comprometida expresamente al cumplimiento de las normas dictadas por la Organización Internacional del Trabajo en esta materia.
- 5.º El PROVEEDOR asume la obligación de que el desarrollo de la actividad prestada, respete el medioambiente y cumpla con la legislación, estatal, autonómica, provincial o local, así como los estándares solicitados por la EMPRESA, que en dicha materia resulten de aplicación.
- 6.º El PROVEEDOR asume la obligación de comprobar que los productos o servicios objeto de la prestación de la actividad se ajustan a los criterios de calidad y seguridad normativamente exigidos, así como a los estándares solicitados por la EMPRESA, conforme la extensión establecida en la documentación contractual correspondiente.
- 7.º A fin de dar cumplimiento a las actividades objeto de la prestación asumida, el PROVEEDOR NO podrá hacer uso de medios fraudulentos, irregulares, ilícitos, o que puedan conllevar una sanción para sí misma, o de manera solidaria o subsidiaria, respecto a la EMPRESA.
- 8.º En el caso de que la prestación de la actividad realizada por el PROVEEDOR, previa conformidad de la EMPRESA, se desarrolle a través de subcontratistas, tanto aquél como éstas quedarán obligadas al cumplimiento de los presentes compromisos u obligaciones, a cuyo efecto el PROVEEDOR deberá llevar a cabo las actuaciones necesarias para trasladar e informar del contenido de las mismas a la subcontratista, y recabar, caso necesario, la obtención de la firma del presente documento.

Y en prueba de conformidad y aceptación se suscribe la presente en: _____ a _____ de _____ de _____

D./Dña
(Firma y sello)

Protección de datos

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la EMPRESA le informa que: i) **Finalidad y responsable tratamiento:** los datos recogidos en esta adhesión al Código de Conducta del Grupo ITÍNERE serán incorporados a un fichero, de cuyo tratamiento es responsable AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E.S.A.U., cuya finalidad es gestionar los procedimientos de debida diligencia en Cumplimiento normativo; ii) **Base legitimadora del tratamiento:** consentimiento del interesado y ser necesario para la ejecución de un contrato en el que el titular de los datos es parte o interesado; iii) **plazo:** se conservarán y tratarán los datos personales solo durante el tiempo que sea necesario en relación con los fines para los que se recabaron; iv) **cesiones:** no se efectuará cesiones de sus datos de carácter personal, salvo aquellas que sean necesarias por obligación o necesidad legal; v) **transferencias internacionales:** no está prevista la transferencia internacional de sus datos; vi) **derechos:** puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad (igualmente tiene derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas). Podrá ejercerlos mediante una

comunicación escrita dirigida a dirigida al Delegado de protección de datos del Grupo ITÍNERE, indicando el derecho que ejerce, o mediante un email dirigido a dpd@grupoitinere.com y adjuntando, en todo caso, un documento que acredite su identidad; **autoridad de control:** si entiende que los tratamientos realizados no se ajustan a la legalidad o que su solicitud no ha sido debidamente atendida, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

19 ANEXO V MODELO DE AVAL

MODELO: AVAL BANCARIO

EL BANCO _____, representado por Don _____ y por Don _____, en su condición de Apoderados y en ejercicio de las facultades que resultan de los poderes que les han sido conferidos por escrituras(s) pública(s) ante el (los) Notario(s) _____ en fecha(s) _____, poderes que bajo su responsabilidad afirman hallarse íntegramente subsistentes,

AVALA

Solidariamente, a primer requerimiento y con renuncia a los beneficios de orden, previa excusión y división a _____ con N.I.F. _____ (en adelante el AVALADO) ante AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U. con N.I.F. A-15.020.522 (en adelante el BENEFICIARIO), hasta la cantidad máxima de _____ EUROS CON _____ CÉNTIMOS (_____ €) para responder solidariamente del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato firmado en _____ de 2026, para la ejecución de los trabajos de _____ correspondiente a la campaña de aglomerado 2026 en la AP-9. Autopista del Atlántico.

En virtud de lo expuesto, el BANCO se compromete a atender todas las peticiones que haga el BENEFICIARIO en relación con esta garantía y a entregar a este último el importe que solicite, hasta el importe máximo arriba indicado, con carácter incondicional y dentro como máximo del término de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento, bastando para ello que esta solicitud la realice el BENEFICIARIO por escrito dirigido al domicilio del Banco sito en, firmado por persona con poder suficiente para ello indicando por escrito la cantidad reclamada y manifestando que el AVALADO ha incumplido sus obligaciones derivadas del contrato e indicando en qué consiste el incumplimiento. A partir del vencimiento del expresado plazo de diez días previsto para su pago, el importe solicitado devengará a favor del BENEFICIARIO el interés legal de demora del dinero vigente en cada momento.

En el caso de una ejecución cuya garantía determine el pago total final o parcial del aval, éste se realizará única y exclusivamente contra entrega del aval original al BANCO

El presente aval estará en vigor hasta el día en que se cumplan DOS AÑOS contando a partir de la fecha de la última factura según los términos contractuales y en tanto AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U. no autorice su cancelación, devolviendo el presente documento.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avaluos con el número

En a __ de _____ de

(FIRMA Y SELLO)

(CON INTERVENCIÓN NOTARIAL)

20 ANEXO VI PLAN DE ENSAYOS

AP-9 SUR			
CONCEPTO - UNIDAD DE OBRA - ENSAYO	ENSAYOS DEL PAC CONTRATISTA (Laboratorio de Autocontrol)		
	MUESTREO	UDS.	
CONTROL DE MATERIALES BÁSICOS			
BETUNES MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (50/70) (Art 211 Orden FOM/2523/2014)			
Determinación de la penetración UNE EN 1426	Marcado CE		
Punto de reblandecimiento UNE EN 1427			
Índice penetración UNE EN 12591 Anexo A			
BETUNES MODIFICADOS MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (Art 212 Orden FOM/2523/2014)			
Determinación de la penetración UNE EN 1426	Marcado CE		
Punto de reblandecimiento UNE EN 1427			
Recuperación elástica a 25°C UNE EN 13398			
CONTROL DE EJECUCIÓN			
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (Art 542 Orden FOM/2523/2014)			
AC 16 SURF S			
Fabricación de probetas según UNE EN 12697-30, determinación de la densidad máxima de la mezcla según UNE EN 12697-5, determinación de la densidad aparente de las probetas UNE EN 12697-6 y cálculo del contenido de huecos de la mezcla según UNE EN 12697-8	1	300	14
Determinación del contenido de ligante de la mezcla según UNE-EN 12697-1	1	(NCF B)	14
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	1		14
Determinación de la resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio según UNE EN 12697-22	1	Fórmula de trabajo	1
Determinación de resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión según UNE EN 12697-12	1		1
AC 22 SURF S			
Fabricación de probetas según UNE EN 12697-30, determinación de la densidad máxima de la mezcla según UNE EN 12697-5, determinación de la densidad aparente de las probetas UNE EN 12697-6 y cálculo del contenido de huecos de la mezcla según UNE EN 12697-8	1	300	1
Determinación del contenido de ligante de la mezcla según UNE-EN 12697-1	1	(NCF B)	1
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	1		1
Determinación de la resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio según UNE EN 12697-22	1	Fórmula de trabajo	1
Determinación de resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión según UNE EN 12697-12	1		1
MEZCLA BITUMINOSA TIPO BBTM 11B (Art 543 Orden FOM/2523/2014)			
BBTM 11B			
Fabricación de probetas según UNE EN 12697-30, determinación de la densidad máxima de la mezcla según UNE EN 12697-5, determinación de la densidad aparente de las probetas UNE EN 12697-6 y cálculo del contenido de huecos de la mezcla según UNE EN 12697-8	1	300	9
Determinación del contenido de ligante de la mezcla según UNE-EN 12697-1	1	(NCF B)	9
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	1		9
Determinación de la resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio según UNE EN 12697-22	1	Fórmula de trabajo	1
Determinación de resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión según UNE EN 12697-12	1		1
Escurrecimiento de ligante UNE EN 12697-18	1		1

ENSAYOS CONTROL PRODUCTO TERMINADO			
MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			
AC 16 SURF S			
Determinación macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica Círculo de Arena UNE EN 13036-1	3	3.500	24
Determinación del coeficiente de deslizamiento longitudinal PTV, con péndulo UNE EN 13036-4	3	m2	24
AC 22 SURF S			
Determinación macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica Círculo de Arena UNE EN 13036-1	3	3.500	1
Determinación del coeficiente de deslizamiento longitudinal PTV, con péndulo UNE EN 13036-4	3	m2	1
BBTM 11B			
Determinación macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica Círculo de Arena UNE EN 13036-1	3	3.500	36
Determinación del coeficiente de deslizamiento longitudinal PTV, con péndulo UNE EN 13036-4	3	m2	36